



SKYMAN
BUDOWNICTWO

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapala

Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatą w Dobrzenicach
ADRES INWESTYCJI : Dobrzenice dz. nr 78/2
INWESTOR : Gmina Ciepłowody
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Zapala
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2017

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.02.2017



INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		utwardzenie pod altanką			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²		
d.1	0101-05				
	0101-06	4.5*6.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.1	0103-05	4.5*6.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	5.5*2+6.5*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	4.5*2+6.5*2	m	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 2-31	Ława pod obrzeżai betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(5.5*2+6.5*2)*0.1*0.1+(5.5*2+6.5*2)*0.2*0.1	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	4.5*6.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	4.5*6.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-01	4.5*6.5	m ²	29.250	
				RAZEM	29.250
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m ³		
d.1	0108-01				
	0108-04	4.5*6.5*0.3+24*0.2*0.2	m ³	9.735	
				RAZEM	9.735