

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych 9*9.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
2	KNR 4-01 d.1 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 9*9.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
3	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 9*9.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
4	KNR 4-01 d.1 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> 21	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty Remontowe</b>			
6	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 10.50*2	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7	KNR 4-01 d.2 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 10.5*10	m m	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
9	NNRNKB d.2 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 9.76*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
10	KNR K-04 d.2 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADZ 601, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z płyt g-k 9.76*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
11	KNR 2-02 d.2 1501-10	Dwukrotne malowanie farbą podłoża gipsowych na sufitach 9.76*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	87.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.840</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje elektryczne - oświetlenie</b>			
12	KNR 5-18 d.3 1004-05	Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi YDY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> na drewnie 9*5	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
13	KNR 5-08 d.3 0022-01 01 analogia	Wycinanie otworów fi 60 mm pod osprzęt i aparaty elektryczne w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12 mm 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	KNR-W 5- d.3 08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2) 20	kpl. kpl.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15	KNR-W 5- d.3 08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact 20	kpl. kpl.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>