



SKYMAN
BUDOWNICTWO

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapala

Zwrócona 114, 57-200 Zabkowie Śląskie

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Cienkowicach
ADRES INWESTYCJI : Ciekowice
INWESTOR : Gmina Ciepłowody
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 3 57-211 Ciepłowody

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Zapala
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-30

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pomieszczenie 1			
1	KNR AT-27 d.1 0101-01	Skucie zmurszałych tynków $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5$	m ² m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
2	KNR AT-27 d.1 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5$	m ² m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
3	KNR AT-27 d.1 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	TZKNBK d.1 XVII 44-02	Przewody o przekroju 3x2,5 mm ² 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	TZKNBK d.1 XVII 13-01	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - 2 wyloty puszek do przewodów o przekroju żył do 2,5 mm ² na cegle 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
6	E-0508 d.1 1200-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
7	E-0508 d.1 1200-05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	E-0508 d.1 1200-02	Montaż łącznika jednobiegunowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR AT-43 d.1 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5+2.53*5.35$	m ² m ²	55.086	
				RAZEM	55.086
10	KNR 2-02 d.1 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym - materiał Inwestora $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5$	m ² m ²	41.550	
				RAZEM	41.550
11	KNR AT-27 d.1 0105-02	Naprawa bruzdy 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 2 d.1 1902-11 analogia	obsadzenie narożników 2.2*2+1.1+1*3	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.53*5.35	m ² m ²	13.536	
				RAZEM	13.536
14	KNR AT-43 d.1 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5+2.53*5.35$	m ² m ²	55.086	
				RAZEM	55.086
15	KNR 2-02 d.1 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach $(2.53+5.35+2.53+5.35+0.43*2)*2.5+2.53*5.35$	m ² m ²	55.086	
				RAZEM	55.086
16	KNR AT-43 d.1 0101-05	Gruntowanie podłoża pionowych betonowych i niechłonnych - posadzka 2.53*5.35+1.1*0.43	m ² m ²	14.009	
				RAZEM	14.009
17	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.53*5.35+1.1*0.43	m ² m ²	14.009	
				RAZEM	14.009
18	KNR-W 2-02 d.1 2127-16	Cokoliki o wysokości do 20 cm - skały osadowe 2.53*2+5.35*2+0.43+0.43	m m	16.620	
				RAZEM	16.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		pomieszczenie nr 2			
19	KNR AT-27 d.2 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
20	KNR 0-19 d.2 0931-06	Wymiana drzwi wraz z futryną, na nowe drewnie 0.85*2	m ² m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
21	TZKNBK d.2 XVII 44-02	Przewody o przekroju 3x2,5 mm ² 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
22	TZKNBK d.2 XVII 13-01	Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - 2 wyloty puszki do przewo- dów o przekroju żył do 2,5 mm ² na cegle 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
23	E-0508 d.2 1200-01	Montaż puszki uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
24	E-0508 d.2 1200-05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłącze- niem przewodów 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR AT-27 d.2 0105-02	Naprawa bruzdy 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
26	KNR AT-43 d.2 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych (3.86*2+5.35*2)*2.5+3.86*5.25	m ² m ²	66.315	
				RAZEM	66.315
27	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (3.86*2+5.35*2)*2.5+3.86*5.25	m ² m ²	66.315	
				RAZEM	66.315
28	KNR AT-43 d.2 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych (3.86*2+5.35*2)*2.5+3.86*5.25	m ² m ²	66.315	
				RAZEM	66.315
29	KNR 2-02 d.2 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach (3.86*2+5.35*2)*2.5+3.86*5.25	m ² m ²	66.315	
				RAZEM	66.315
30	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 3.86*5.25	m ² m ²	20.265	
				RAZEM	20.265
31	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 3.86*5.25	m ² m ²	20.265	
				RAZEM	20.265
32	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejo- ne 3.86*2+5.25*2	m m	18.220	
				RAZEM	18.220
33	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000